

Exemple

CAN 241 F/19 Constructions en béton coulé sur place

Pos.-Nr.	Description de l'article/élément de coût	up	PE	Salaire-h	Éléments de coûts			Prestations de tiers	Prix unitaire PU	
					Salaire	Matériaux	Inventaire			
661	Béton pour dalles, fourniture, mise en oeuvre et compactage.									
661.100	Type de béton CAN A.									
661.110	Surface horizontale ou en pente sur 1 côté jusqu'à 5.0 %.									
661.112	Épaisseur de dalle m 0.21 à 0.30.	m3	P	7.00	0.739	62.04	215.08	5.12	282.00	
			M	12.00	0.452	37.94	211.59	3.69	253.00	
			G	18.00	0.320	26.86	204.58	3.06	235.00	
Chantier moyen (taille d'objet moyen)										
		up	CPE	MC	équipe / quantité	PE	valeur de prestation	base	fc	Total
<i>Éléments de coûts salaire</i>										
S01	732.700				4.10	12.00	0.342	32.77	2.56	28.70
			O				x	x	=	
S01	732.900						0.067	32.77	2.56	5.63
		h	N							
S01	732.901						0.043	32.77	2.56	3.61
		h	N							
					Total d'heures de salaires		0.452	Total salaires		37.94
<i>Éléments de coûts matériaux</i>										
M01	133.116 11						1.010	138.12	1.17	162.94
		m3					x	x	=	
M01	713.115 11						0.830	2.92	1.17	2.83
		kg								
M01	137.221 11						1.010	32.90	1.17	38.81
		m3								
M01	137.224 11						2.000	3.00	1.17	7.01
		min								
								Total matériaux		211.59
<i>Éléments de coûts inventaire</i>										
I01	182.332 00				1.000	12.00	0.083	1.20	1.21	0.12
		h	O	EsL			x	x	=	
I01	186.122 00				1.000	12.00	0.083	3.25	1.21	0.33
		h	O	EsL						
I01	212.432 00				1.000	12.00	0.083	20.15	1.21	2.03
		h	O	EsL						
I02	999.911 11						1.000	1.00	1.21	1.21
		gl	N	PE						
								Total Inventaire		3.69
								Total des frais		253.00

Explications:

up:	unité de prestation
CPE:	code de prestation d'équipe (groupe) valable pour "salaire et inventaire": "O" (Oui) signifie que l'équipe/quantité est divisée par la prestation d'équipe déterminante. CPE : "N" (Non) signifie que les quantités ne sont pas divisées
MC: (neulnicht sicher, aber +/- ok)	mode de calcul, p.ex. EsL Exploitation sans location (voir documentation SSE "taux de facturation interne TFI")
équipe:	grandeur de l'équipe: 3 ouvriers + 1.1 grutier (y.c. facteur d'attente) = 4.1 hommes mettent en 1 h les 12 m3 de béton en œuvre.
valeur de prestation:	valeur de prestation du bétonnage: 4.1 h : 12 m3/h = 0.342 h/m ³ travaux accessoires (préparation, nettoyage, ..., cure) dépendent de la grandeur d'étape (admis 30m ³) calcul: durée des travaux accessoires 2h, grandeur d'étape 30m ³ ; 2h : 30m ³ = 0.067h/m ³ et cure du béton; 1.3 h/m ³ : 30m ³ = 0.043 h/m ³
PE:	Prestation d'équipe: définit la prestation d'équipe (groupe) / machine et engins en unité-temps (p.ex. m ³ /h)
base:	Salaire de base - moyen / Prix d'achat - liste de prix moins rabais de base / Base inventaire - selon TFI / Prest. tiers - prix net
fc	facteur de calcul

